SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022.

*Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Locação, que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Rua Anita Garibaldi, 299, Centro em Estância Velha/RS, inscrito no CNPJ sob nº. 88.254.883/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. DIEGO WILLIAN FRANCISCO**, denominado, **CONTRATANTE**, de um lado, e, de outro lado a empresa **CONSTRULOG LTDA**, estabelecida na Rua Av. Sete de Setembro, 1505, Bairro Industrial, Novo Hamburgo/RS, CEP 93320-457, inscrita no CNPJ sob o n° 14.224.669/0001-71, fone 51 3587-1011, e-mail: construlog@construlog.com.br, neste representada pela Sra. **INGRID CHRISTINA KEHL,** portadora do CPF sob o n° 004.454.830-32, denominada **CONTRATADA**, ajustam e acordam o presente Aditivo nos termos autorizadores da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, conforme as cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA: *Conforme documentação, em anexo, fica aditado este contrato, quanto a Clausula Sexta; que fica prorrogado a prazo de vigência por 90 (noventa) dias a contar do termino do prazo do contrato, que teve início de acordo com a O.S. em 26/06/2022, portanto **prorrogado até 26/12/2022.***

CLÁUSULA SEGUNDA: *Fica alterada a Clausula Sétima **itens I a) e I b)** tendo um acréscimo de R$ 81.040,89 (oitenta e um mil e quarenta reais e oitenta centavos) equivalente a 23,58% do inicialmente contratado de acordo com representação no quadro abaixo:*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	DESCRITIVO	TOTAL
01	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO, NA AV. PRIMEIRO DE MAIO COM RUA ARSILDA TREIN NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS, VIA EMPREITADA GLOBAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,** ATENDENDO OS REQUISITOS TÉCNICOS E LEGAIS PARA SUA UTILIZAÇÃO, EM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ESTRUTURAL E OPERACIONAL, CONFORME: MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO E PLANTAS; OBS: TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER DIMENSIONADOS RIGIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES RESUMO DA OBRA: LOCAL: **AV. PRIMEIRO DE MAIO COM RUA ARSILDA TREIN NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA/RS, VIA EMPREITADA GLOBA**.	OSE	01	De R$ 304.188,80 **Para R$ 372.462,21** **de Material** De R$ 39.536,57 **Para R$ 47.716,28** **de Mão de obra**	De R$ 343.725,37 **Para R$ 420.178,49**

Parágrafo Único: A Contratada deverá apresentar garantia complementar no valor de 5% do acréscimo do aditivo, ou seja R$ 4.052,04 (quatro mil e cinquenta e dois reais e quatro centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: *As demais cláusulas do Instrumento Original, não modificadas pelo presente instrumento, são ratificadas e permanecem em vigor.*

Estância Velha, dia de outubro de 2022.

DIEGO WILLIAN FRANCISCO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

INGRID CHRISTINA KEHL
CONSTRULOG LTDA
CONTRATADA

_____
GISELE DO AMARAL CANARY
FISCAL DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

PONTE MISTA - ADITIVO

Item	Fonte	Código	Serviços	Quant.	Unid	Preços Mat.	M. Obra	P.Serviço	Total mat.	Total M.O.	Total Serviço	Total Item
1			**FUNDAÇÕES**									
1.1			**CABECEIRAS**									R$ 16.964,81
1.1.3	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	25,77	m²	70,84	47,62	118,46	1.825,55	1.227,17	3.052,72	
1.1.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 – COLOCAÇÃO DO PESO DA MALHA DE AÇO – UTILIZAR TELA - R283	735,65	Kg	14,75	3,71	18,46	10.850,84	2.729,26	13.580,10	
1.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	23,97	Kg	11,82	2,03	13,85	283,33	48,66	331,99	
2			**ESTRUTURA METÁLICA**									R$ 46.207,82
2.1	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	1.998,47	Kg	21,11	1,36	22,47	42.187,70	2.717,92	44.905,62	
2.2	SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	22,62	m²	27,71	4,49	32,20	626,80	101,56	728,36	
2.3	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	22,62	m²	10,83	1,39	12,22	244,97	31,44	276,41	
2.4	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	22,62	m²	11,75	1,39	13,14	265,79	31,44	297,23	
3			**LAJE EM STEEL DECK**									R$ 14.560,96
3.2	COTAÇÃO		STEEL DECK EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA Z275 COM ESPESSURA DE 0,80mm	17,82	m²	229,96	49,53	279,49	4.097,89	882,62	4.980,51	
3.3	SINAPI	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	2,50	m³	462,12		462,12	1.155,30	0,00	1.155,30	
3.4	SINAPI	95954	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	2,50	m³		44,14	44,14	0,00	110,35	110,35	
3.5	SINAPI	100066	ARMAÇÃO DA FERRAGEM TELA SOLDADA	296,28	m²	17,95	0,62	18,57	5.318,23	183,69	5.501,92	
3.6	SINAPI	100068	ARMAÇÃO DA FERRAGEM- VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	116,91	Kg	11,06	0,98	12,04	1.293,02	114,57	1.407,59	
3.7	SINAPI	97736	BARREIRAS NEW JERSEY (PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018)	1,05	m³	1.294,66	43,71	1.338,37	1.359,39	45,90	1.405,29	
4	PLEO	27801(NOVO)	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	6,00	m²	532,43	18,82	551,25	3.194,58	112,92	3.307,50	3.307,50
			VALORES TOTAIS (BDI INCLUSO)						R$ 72.703,39	R$ 8.337,50	R$ 81.040,89	R$ 81.040,89

DATA: 14/07/2021

Andre G. da Luz

* Planilha Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA VELHA

PONTE MISTA

Item	Fonte	Código	Serviços	Quant.	Unid	Preços						
						Mat.	M. Obra	P.Serviço	Total mat.	Total M.O.	Total Serviço	Total Item
1			**FUNDAÇÕES**									
1.1			**CABECEIRAS**									R$ 71.797,03
1.1.1	SINAPI	102308	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	112,00	m³	3,65	12,08	15,73	408,80	1.352,96	1.761,76	
1.1.2	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	0,50	m³	114,87	94,95	209,82	57,44	47,48	104,91	
1.1.3	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	185,37	m²	70,85	47,62	118,47	13.133,46	8.827,32	21.960,78	
1.1.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 – COLOCAÇÃO DO PESO DA MALHA DE AÇO – UTILIZAR TELA - Q283	913,50	Kg	14,75	3,71	18,46	13.474,13	3.389,09	16.863,21	
1.1.5	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	366,31	Kg	11,82	2,03	13,85	4.329,78	743,61	5.073,39	
1.1.6	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	30,50	m³	611,24	242,30	853,54	18.642,82	7.390,15	26.032,97	
2			**ESTRUTURA METÁLICA**									R$ 284.475,82
2.1	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	12.045,79	Kg	21,11	1,36	22,47	254.286,63	16.382,27	270.668,90	
2.2	SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	239,87	m²	27,71	4,49	32,20	6.646,80	1.077,02	7.723,81	
2.3	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	239,87	m²	10,83	1,39	12,22	2.597,79	333,42	2.931,21	
2.4	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	239,87	m²	11,75	1,39	13,14	2.818,47	333,42	3.151,89	
3			**LAJE EM STEEL DECK**									R$ 63.905,64
3.1	SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	90	m	9,32	3,28	12,60	838,80	295,20	1.134,00	
3.2	COTAÇÃO		STEEL DECK EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA Z275 COM ESPESSURA DE 0,80mm	115,02	m²	229,98	49,53	279,51	26.452,30	5.696,94	32.149,24	
3.3	SINAPI	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	14,00	m³	462,17		462,17	6.470,38	0,00	6.470,38	
3.4	SINAPI	95954	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	14,00	m³		44,14	44,14	0,00	617,96	617,96	
3.5	SINAPI	100066	ARMAÇÃO DA FERRAGEM TELA SOLDADA	393,48	Kg	14,78	0,50	15,28	5.815,63	196,74	6.012,37	
3.6	SINAPI	100068	ARMAÇÃO DA FERRAGEM- VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	782,19	Kg	11,06	0,98	12,04	8.651,02	768,11	9.419,13	
3.7	SINAPI	97736	BARREIRAS NEW JERSEY (PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018)	6,05	m³	1.294,79	43,71	1.338,50	7.837,96	264,60	8.102,56	
			VALORES TOTAIS (BDI INCLUSO)						R$ 372.462,21	R$ 47.716,28	R$ 420.178,49	R$ 420.178,49

Obs 1: Estância Velha, 14/07/2022

FONTE SINAPE DATA REFERENCIA TECNICA: 15/03/2022 LOCALIDADE : PORTO ALEGRE

Obs 2: ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,22%(HORA) 69,19%(MÊS) - BDI 23,82%

André Ivalber da Cunha
Eng. Civil CREA/RS 136337

* Planilha Total